

«За произошедшее обрушение дома начальник СМУ-1 тов. В... получил административное взыскание от руководства треста — выговор, главный инженер СМУ-1 тов. У... понижен в должности — переведен на должность прораба, прораб тов. К... понижен на должность мастера. На руководство треста «Челябстрой» наложено партийное взыскание городской партийной организации. Управляющему трестом «Челябстрой» тов. С... и главному инженеру тов. П... объявлены строгие выговоры с занесением в учетные карточки».

*Лит.:* Авария 1962 года / И. Стоякин // Строительный вестник. 2012. № 1 (12).

### **29 марта 1994**

Расследование причин аварии, произошедшей при строительстве 16-этажного жилого дома по ул. Чичерина (рис. 5.2, 5.3), проводилось в период 1—8 апреля 1994 технической комиссией, назначенной постановлением главы администрации г. Челябинска от 01.04.94 № 333.

#### *Описание аварии.*

Разрушение конструкций монолитного перекрытия и плиты лоджии 15-го этажа в осях 10-13/Б-В (в пределах одной комнаты) произошло 29.03.1994 в 17:50. Перекрытие в этот период воспринимало технологическую нагрузку от стальной опалубки весом 1,8 тонны, установленной в уровне 16-го этажа, и выкатной подмости (для извлечения опалубки).

Работавшее в это время звено рабочих из 5 человек под руководством звеньевое К... и мастера М... выполняло работы по установке туннельной опалубки 16-го этажа, который согласно графику готовился для бетонирования 4—7 апреля. До начала смены 29.03.1994 из 19 туннелей опалубки на перекрытии 16-го этажа было смонтировано 15 туннелей. Примерно в 17:45 был установлен полутуннель по ряду «В», после чего стрела башенного крана была развёрнута в сторону зоны складирования для перемещения следующего элемента опалубки, а рабочие в ожидании этого элемента перешли на выкатные подмости. В это время мастер М... находился в непосредственной близости от крана, подавая необходимые команды крановщику, а звеньевой К... отошел на несколько метров от установленного полутуннеля за инструментом.

Через 3—4 минуты после установки полутуннеля произошло разрушение перекрытия, которое привело к падению полутуннеля и выкатной подмости. При падении разрушившегося участка перекрытия, полутуннеля и выкатной подмости погибло четыре человека, находившихся на выкатной подмости. Вследствие ава-