

Строительство и эксплуатация здания осуществлялось с нарушением действующих норм, что неминуемо привело к закономерному результату — аварии.

Лит.: Сокрушительная сила ремонта / А. Мостовой, Л. Лакиза // ВЧ. 2012. 16 март.; Что под руинами? Причины обрушения здания в Челябинске / Е. Подольская // Южноуральская панорама. 2012. 17 март.; Закономерный результат / И. Стоякин // Строительный вестник. 2012. № 1 (13).

8 ноября 2013

08.11.2013 при возведении 3-этажного индивидуального дома по ул. Логовой в Курчатовском районе (рис. 5.22) в результате обрушения балок перекрытия погибло 3 человека (в том числе владелец земельного участка).

Разрешение на строительство дома было оформлено в сентябре 2013 г. На месте снесенного одноэтажного дома возводился трехэтажный дом. Параметры объекта: стены из шлакоблока, перекрытия деревянные по балкам, крыша деревянная скатная. При нагружении перекрытия второго этажа строительными материалами для возведения 3-го этажа произошло разрушение перекрытия 2-го этажа с последующим разрушением перекрытия 1-го этажа, что повлекло гибель трех человек, находящихся в помещении на 1-м этаже. Вероятно, конструкция перекрытий не была предназначена для восприятия монтажных нагрузок (техническая комиссия для расследования причин аварии не проводилась).

Лит.: Погибли под завалами / С. Белковский // Строительный вестник. 2013. № 5(24).